



Petra Development & Tourism Region Authority
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

العطاء رقم (G2G/C/5-B/2026)

مشروع تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام الانذار المبكر (Early Warning System) / البترا

جدول الكميات والأسعار

✓ عدد صفحات هذا الجزء (3) صفحة

✓ يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط (كتابه ورقماً)

✓ يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه

جدول الكميات

المبلغ	السعر الافرادي		الكمية بالرقم والحروف	نوع العمل	الرقم
	د	ف			
			4 أربعة	<p>بالعدد: تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل محطة مطرية متوافقة مع نظام الإنذار المبكر الحالي ويركب أنبوب المحطة في الأرض بعمق 60 سم وعمل قاعدة اسمنتية حول الانبوب فوق الأرض 1م×1م وبسمك 15 سم مع تأريض المحطة بوسطة كيبل سمك 10 ملم وبعمق 15 سم داخل القاعدة الاسمنتية، والسعر يشمل عمل سياج حماية حول المحطة كما هو موجود حاليا حول المحطات القائمة وجميع ما يلزم لإنجاز الأعمال حسب الأصول وحسب المواصفات (جدول 1) وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p>	.1
كتابة	كتابة				
			4 أربعة	<p>بالعدد: تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل محطة صافرة إنذار 1600HPSS (Siren) بحيث تكون متوافقة مع المحطات الحالية تركيب على قاعدة اسمنتية 2.5م×2.5م وسماكة 20 سم مع تأريض المحطة وحسب المواصفات المبينة في الجدول (3) والملاحق (1،2،3) والسعر يشمل عمل سياج حماية حول المحطة كما هو موجود حاليا حول المحطات القائمة وجميع ما يلزم لإنجاز الأعمال حسب الأصول وحسب المواصفات والمخططات المرفقة وحسب تعليمات المهندس.</p>	.2
كتابة	كتابة				
			2 إثنتان	<p>بالعدد: تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل محطة قياس ارتفاع المياه في الاودية Ultrasonic Level Station في موقعين ويركب أنبوب المحطة في الأرض بعمق 60 سم وعمل قاعدة اسمنتية حول الانبوب فوق الأرض 1م×1م وبسمك 15 سم مع تأريض المحطة بوسطة كيبل سمك 10 ملم وبعمق 15 سم داخل القاعدة الاسمنتية وتركيب جميع مكونات المحطة وحسب</p>	.3
كتابة	كتابة				

ملاحظة: يجب أن تكون الأسعار الواردة في العرض المالي شاملة لأية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في الاتفاقية يستثنى من ذلك الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وبنسبة 0%، حيث أن هذا المشروع معفى من ضريبة المبيعات والجمارك حسب آليات الشراء المعتمدة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و بموجب الاتفاقية المبرمة ما بين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

الخلاصة

القيمة		الصفحة المنقول منها	بيان الاعمال	الرقم
		2	محطات مطرية	.1
		2	محطات صافرات الانذار	.2
		2	محطات قياس ارتفاع المياه	.3
		3	بطارية قابلة للشحن نوع (Gel Battery) قياس (12V, 18-23 Ah)	.4
		3	بطارية قابلة للشحن نوع (Gel Battery) قياس (12V, 38-45 Ah)	.5
		3	Ritron/Maxon radios (تقديم وتوريد جهاز راديو -136 174 MHz, frequency 169.500 Hz)	.6
		3	Intermediate Radio (تقديم وتوريد جهاز راديو معيد بث Repeater)	.7
		3	محطة تحكم كاملة (Control Station) مع البرمجيات	.8
			المجموع (1)	
			تنزيل أوزيادة	

15000 دينار		<p>9. مبلغ احتياطي: وذلك لتنفيذ الأعمال الكهربائية اللازمة لأعمال المشروع وأي عمل يستحدث خلال العمل في المشروع ولم يرد ضمن بنود العطاء وكذلك بعض الاعمال التي تتطلب ازالة من الموقع.</p> <p>ويتم احتساب قيمة هذا البند من خلال تقديم وصلات ليتم اعتمادها من المهندس المشرف وادراجها ضمن المطالبات المالية على ان يتم احتساب نسبة ربح (5%) على قيمة الوصلات.</p>	
المجموع النهائي			

الخلاصة

-المجموع الكلي:
-تنزيل اوزياده:
-المجموع النهائي:
-اسم الشركه:
-اسم المفوض / والوظيفه:
-التوقيع والختم الرسمي التاريخ:
-العنوان ورقم الهاتف والفاكس: