

الاستفسارات الواردة بخصوص العطاء رقم م خ ٢٠١٥/١٢ (مشروع مدخل وبوابة اقليم البترا / المرحلة الاولى )

الاجابه	الاستفسار	الرقم
لا	هل العطاء مدار البحث معفى ضريبة مبيعات و/أو جمارك ؟	١
<p>Drawing R 400 general plan showing the road names,</p> <p>Drawing R 201, as example, show cross section of certain roads giving the names of these roads, the cross section cover the whole length of each road.</p> <p>Drawing R 401, as example, show the stations and profiles.</p> <p>To be investigated and determined by the contactor prior commencing the construction work, the design of MSE walls is the contractor responsibility</p>	<p>بالنسبة لـ soil walls : يرجى بيان الاتي</p> <p><b>Plan:</b></p> <p>The provided plan was sent as an image with no information.</p> <p><b>Required info:</b> Site plan is required showing the road stations, top of road elevations and cross sections locations. (Preferably in ACad format).</p> <p><b>Project's Specs.</b></p> <p>The project's specs provided are only referring to the reinforced fill (infill) soil specifications.</p> <p><b>Required info:</b> Provide the foundation soil (N.G.) layers, specifications, water table (Preferably soil investigation report for the wall area).</p>	٢

<p>The drawing attached to the BOQ shows the work area, in the last page of the preamble; the works not excluded from the project are mentioned.</p>	<p><b>Scope of work area</b></p> <p><b>Required info:</b> Provide the scope of work area clearly (is it only the Tunnel area?), any future facilities near the area.</p>	
<p>نعم</p>	<p>بالنسبة للاعمال الكهربائية المتعلقة بالطرق الملغية و غرفة المضخات :</p> <p>هل الكميات الموجود في جداول الكميات غير شاملة للمنطقة المستثناة من العطاء ؟</p>	<p>٣</p>
<p>نعم</p>	<p>بالنسبة لاعمال شبكة الري و اعمال الزراعة و غرفة المضخات :</p> <p>هل البنود هذه مستثناة كليا من العقد ؟</p>	<p>٤</p>
<p>نعم</p>	<p>بالنسبة لاعمال soil walls :</p> <p>هل الكميات الموجود في جداول الكميات غير شاملة للمنطقة المستثناة من العطاء ؟</p>	<p>٥</p>
<p>سيتم ذلك قبل المباشرة بالعمل / قيد الاجراء حاليا</p>	<p>بالنسبة للاستملاكات :</p> <p>هل تم استملاك جميع الاجزاء المؤشر عليها في المخططات انها بحاجة لاستملاك ؟</p>	<p>٦</p>

<p>نعم</p>	<p>المواصفات الفنية للاعمال الكهربائية في Bill No.6 : هل المرجعية الفنية الوحيدة للمواصفات للبند اعلاه هي المواصفات العامة للطرق و الجسور ؟</p>	<p>٧</p>
<p>The design of MSE walls is the contractor responsibility &amp; shall be submitted to the engineer for final approval as per the project design specifications</p>	<p>ابعاد ال :modular block in soil walls هل هناك ابعاد محددة ل ( precast units ) اعلاه ام يترك للشركة التي ستقوم بالدراسة ؟</p>	<p>٨</p>
<p>تفاصيل ال stamped concrete كما وردت في البند ٧,٠٧</p>	<p><b>: The Gate</b> بالنسبة لل finishing ، في مخططات التصميم يوجد تضارب كالآتي * في مخطط رقم WA500 Rev01 ال finishing المذكور هو painted precast concrete cladding with IRREGULAR Stamped surface to match texture and color for petra rough stone بينما في مخطط رقم BR-14 Rev 01 ال finishing المذكور stamped concrete finish as per Architectural drawings و الاشارة واضحة على السطح الخرساني للخرسانة المسلحة و في حال كان stamped concrete فهل البند ٧,٠٧ في bill no7 هي المقصودة ؟</p>	<p>٩</p>

<p>The texture and color as per the specifications and shall match Petra ( the Siq) rock texture, shape and color.</p> <p>تفاصيل الجدران كما ورد في المقاطع و التفاصيل الانشائية و المواصفات.</p>	<p>* في المخطط WA500 Rev01 هناك side elevation لبيان ال texture يرجى تزويدنا بنسخة الكترونية كصورة لل 3D module Arch في حال توفرها لبيان تفاصيل ال texture و تفاصيل اكثر عن البوابة ؟</p> <p>* في المخطط WA500 Rev01 هناك في ال plan في المنطقة الوسطى شكل كمثل هل هو تفرغ كلي ؟</p>	
<p>نعم يمكن ذلك</p>	<p>نماذج الخبرات :</p> <p>في الشروط الخاصة ، في ص ٧٥ و ص ٧٦ ، هنالك نماذج للخبرات ارقامها ج١٦ و ج١٧ يجب تعبئتها كمتطلب من متطلبات التأهيل الفني ، الخانات صغيرة من الصعب تعبئة الخانات ، فهل يسمح للمناقص عمل جدول مشابه و ارفاقه بديل عن الجدولين في الشروط الخاصة ؟</p>	<p>١٠</p>
<p>حسب الاحمال المحورية المعتمدة في وزارة الاشغال العامة و الاسكان</p>	<p>الحمولات المحورية و soil walls :</p> <p>في المخططات التصميمية BR-11 Rev01 و BR-12 Rev01 و BR-13 Rev01 و BR-20 Rev01 هناك اجزاء من الطرق سيتم انشائها فوق الردم الخاص بال soil walls ، هل من الممكن تزويدنا بالحمولات المحورية لاتمام الدراسة المبدئية من المختصين لحسب الكلف بشكل ادق ؟ اذا كان بالامكان ذلك يرجى تزويدنا بها ؟</p>	<p>١١</p>

١٢	نرجو تمديد موعد الإيداع ليصبح ٢٠١٦/٠١/٢٦ لنتمكن من دراسة العطاء بشكل أعمق	تم تمديد موعد ايداع العروض لمدة اسبوع ليصبح الساعه الثانيه عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١/٢٥ .
١٣	حديد مبلغ معقول لكفالة المناقصة بحيث يصبح مبلغا وليس نسبةً من العطاء وبما يوازي ٢% من المبلغ المقدر للعطاء ذلك أن المبالغه في كفالة المناقصة لن تفيدكم ولن تفيدنا ولن يستفيد منها غير البنك المصدر للكفالة	يطلب الالتزام بشروط العطاء
١٤	زيادة الدفعة المقدمة للعطاء من ١٠% الى ٢٠% تسهياً للتدفقات المالية وزيادة فعالية وسرعة الإنجاز	اعتذار
١٥	توضيح هل أن الأشجار المبينة على المخططات مشمولة في سعر اي بند في العطاء حيث أنه لا كميات لها ، أم أنها ستطرح بشكل مستقل في عطاء آخر؟	الأشجار غير مشمولة بالعطاء
١٦	هل أن الأراضي المبينة على مخططات الإستملاك قد تم إستملاكها فعلاً أو سيتم ذلك قبل المباشرة بالتنفيذ؟	سيتم ذلك قبل المباشرة بالعمل / قيد الاجراء حاليا
١٧	هل يوجد أي مسار سير بديل محدد من قبل شرطة السير والسلطة عن منطقة المشروع التي تشكل عقدة مرورية أو أن على المقاول إيجاد بدائل مرورية؟ وفي حال كانت مسؤولية المقاول: فمن يتحمل كلفتها؟	التحويلات المرورية يتم تقديمها من قبل المقاول حسب تعليمات وطلب المهندس المشرف وبالتنسيق مع الجهات المعنية ويتم المحاسبة عليها حسب بنود اعمال الطرق الموجودة بجداول الكميات